

ORIGEM: CROL	EQUIPAMENTO: 14D1-CTM
------------------------	---------------------------------

PERÍODO:	REFERÊNCIA:
-----------------	--------------------

RESPONSÁVEIS:

MOTIVO DA REVISÃO: Adicionado o procedimento de testes na normalização.(Ata Reunião Geral DOMS 26/18). Seccionamento da LT 04F8 PFE/CTM em SE LAC. Substituição de CROL para COOS.
--

ATENÇÃO

CONFIGURAÇÃO - 14D1 fechado com chaves associadas fechadas e todas as chaves by-pass 230 kV abertas. - 04B1 e 04B2 acoplados através do 14D1. - 14W1 e 14C3 conectados ao 04B1. - 14F9 conectado ao 04B2.
--

1	LIBERAÇÃO	HORA
1.1	CTM Receber do responsável solicitação liberação 14D1.	:
1.2	CTM Solicitar COOS liberação 14D1.	:
1.3	COOS Solicitar COSR-NE liberação 14D1/CTM.	:
1.4	COSR-NE Autorizar COOS liberação 14D1/CTM.	:
1.5	COOS Autorizar CTM liberação 14D1.	:
1.6	CTM Confirmar 14D1 fechado.	:
1.7	CTM Fechar 34F9-1.	:
1.8	CTM Abrir 34F9-2.	:
1.9	CTM Abrir 14D1.	:
1.10	CTM Abrir 34D1-1 e 34D1-2.	:
1.11	CTM Bloquear comando elétrico 34D1-1 e 34D1-2.	:
1.12	CTM Entregar 14D1 isolado ao responsável.	:
1.13	CTM Informar COOS conclusão liberação 14D1.	:

Assinatura:		Data:	/ /
--------------------	--	--------------	-----

2	NORMALIZAÇÃO		HORA
2.1	CTM	Receber do responsável solicitação para teste de energização 14D1.	:
2.2	CTM	Confirmar ausência de aterramento temporário.	:
2.3	CTM	Solicitar COOS normalização 14D1.	:
2.4	COOS	Autorizar CTM iniciar normalização 14D1.	:
2.5	CTM	Desbloquear comando elétrico 34D1-1 e 34D1-2.	:
2.6	CTM	Fechar 34D1-1 e 34D1-2.	:
2.7	CTM	Informar COOS conclusão manobras.	:
2.8	COOS	Solicitar COSR-NE autorização para teste de energização 14D1/CTM.	:
2.9	COSR-NE	Autorizar COOS efetuar teste de energização 14D1/CTM.	:
2.10	COOS	Fechar 14D1/CTM.	:
2.11	COOS/CTM	Informar ao responsável a energização 14D1.	:
2.12	COOS/CTM	Receber do responsável 14D1 livre para operação.	:
2.13	COOS	Informar COSR-NE disponibilidade 14D1/CTM.	:
2.14	COSR-NE	Autorizar COOS normalização 14D1/CTM.	:
2.15	COOS	Autorizar CTM prosseguir normalização 14D1.	:
2.16	CTM	Fechar 34F9-2.	:
2.17	CTM	Abrir 34F9-1.	:
2.18	CTM	Informar COOS conclusão normalização 14D1.	:
Assinatura:		Data:	/ /